


Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Virgem da Iapa
 Contratada: Gustavo Pinheiro Duarte CNPJ: 39.494.266/0001-73
 Local: Virgem da Iapa - MG
 Validade da Proposta: 60 dias


BDI = 26,99%

Item	REFERÊNCIA	Descrição dos Serviços	UND.	QUANT.	Preço Unitário S/ BDI	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.036,54
1.1	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	2.057,61	R\$ 1,09	R\$ 1,38	R\$ 2.839,50
1.2	SINAPI 4813-INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL)	M2	2,88	R\$ 197,60	R\$ 250,93	R\$ 722,68
1.3	SINAPI 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	1.031,22	R\$ 0,36	R\$ 0,46	R\$ 474,36
2 OBRAS VIÁRIAS							R\$ 102.926,96
2.1	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA DE 8 CM. AF 12/2015	M2	1.798,74	R\$ 34,69	R\$ 44,05	R\$ 79.234,50
2.2	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	640,51	R\$ 29,13	R\$ 36,99	R\$ 23.692,46
3 DRENAGEM							R\$ 18.727,47
3.1	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	548,71	R\$ 26,88	R\$ 34,13	R\$ 18.727,47
4 URBANIZAÇÃO OU OBRAS COMPLEMENTARES							R\$ 47.198,34
4.1	SINAPI 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016 M2	M2	657,45	R\$ 56,53	R\$ 71,79	R\$ 47.198,34
5 SINALIZAÇÃO							R\$ 8.765,42
5.1	SINAPI 38135-INSUMO	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, E=2 CM, TATIL OU ALERTA DIRECIONAL, AMARELO, ALERTA	M2	13,25	R\$ 36,92	R\$ 46,88	R\$ 621,16
5.2	SINAPI 34721-INSUMO	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E= 2MM (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORT DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTEAÇÃO)	M2	7,42	R\$ 569,08	R\$ 722,67	R\$ 5.362,21
5.3	SINAPI 13521-INSUMO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UND.	7,00	R\$ 65,20	R\$ 82,80	R\$ 579,60
5.4	SINAPI 34723	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA M2	M2	146,83	R\$ 11,81	R\$ 15,00	R\$ 2.202,45
TOTAL							R\$ 181.654,73


 Gustavo Pinheiro Duarte - Crea: 22948/000-00 MG
 Responsável Técnico
 Engenharia Civil / CREA-MG 22948



 Gustavo Pinheiro Duarte - CPF: 114.307.586-27
 Representante Legal da Empresa


39.494.266/0001-73
 Gustavo Pinheiro Duarte
 Rua Mestre Roque 1050-A
 Centro CEP 39 665-000
 CARBONITA-MG



Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa
 Contratada: Gustavo Pinheiro Duarte CNPJ: 39.494.266/0001-73
 Local: Virgem da Lapa - MG
 Validade da Proposta: 60 dias

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/FINANCIERO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO % FINANCIERO	2,22% R\$4.036,54	100,00% R\$4.036,54	-	-	-	-	-
2	OBRAS VARIAS	FISICO % FINANCIERO	56,66% R\$107.926,96	34,12% R\$35.118,68	65,88% R\$67.808,28	-	-	-	-
3	DRENAGEM	FISICO % FINANCIERO	10,31% R\$18.727,47	30,59% R\$ 5.728,73	69,41% R\$ 12.998,74	-	-	-	-
4	URBANIZAÇÃO OU OBRAS COMPLEMENTARES	FISICO % FINANCIERO	25,98% R\$47.198,34	-	-	48,79% R\$23.028,07	51,21% R\$24.170,27	-	-
5	SINALIZAÇÃO	FISICO % FINANCIERO	4,83% R\$8.765,42	-	-	42,44% R\$ 3.720,04	57,56% R\$ 5.045,38	-	-
	TOTAL	FISICO % FINANCIERO	100,00% R\$181.654,73	24,71% R\$44.883,95	44,48% #VALORI	12,68% R\$23.028,07	13,31% R\$24.170,27	-	-


 Gustavo Pinheiro Duarte
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil / CREA 108.960/0-0


 Gustavo Pinheiro Duarte - CPF: 114.307.586-27
 Representante Legal da Empresa


39.494.266/0001-73
 Gustavo Pinheiro Duarte
 Rua Mestre Roque 1050-A
 Centro CEP 39.665-000
 CARBONITA-MG


 Carbonita




GUSTAVO PINHEIRO DUARTE
CNPJ: 39.494.266/0001-73
Rua Mestre Roque, nº 1.050 Letra A – Bairro Centro
Carbonita/MG CEP: 39665-000

PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

01 - Nome da empresa: GUSTAVO PINHEIRO DUARTE		
02 - CNPJ/MF nº: 39.494.266/0001-73	03 - Inscrição Estadual nº: 003872929.00.23	
04 - Endereço: Rua Mestre Roque, nº 1.050 Letra A		
05 - Bairro: Centro	Cidade/UF: Carbonita/MG	CEP: 39.665-000
06 - Fone: (38) 999775038	Fax:	E-mail: gustavopduarte@hotmail.com
07 - Nome para contato: Gustavo Duarte		
08 - Condições de pagamento: conforme Edital		
09 - Valor global da proposta: R\$ 181.654,73 (Cento e oitenta e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites máximos dos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e os preços unitários constantes na planilha de preços anexa.)		
10 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Obs 2: Mínima de 60 (sessenta) dias, a partir da apresentação (data limite para entrega dos envelopes).	11 - Prazo para entrega: conforme Edital	
12 - Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.		
13 - Conta corrente nº: 4.722-8	14 - Nome e número do Banco: Bradesco	15 - Nome e número da Agência: 1132
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta TOMADA DE PREÇOS, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele façam parte, e que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.		
Carbonita/MG, 25 de Junho de 2021.		
 GUSTAVO PINHEIRO DUARTE		
39.494.266/0001-73 Gustavo Pinheiro Duarte		

Rua Mestre Roque 1050-A
Centro CEP 39 665-000