



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 5300020200011	Nº SICONV 900506/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA-PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. NOVA-PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF VIRGEM DA LAPA/MG.	BDI 1 26,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. NOVA-PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS									358.688,69	
1.			PAV. DE VIAS PUBLICAS COM MEIO FIO, SARJETA, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)					-	358.688,69	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.694,77	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.057,61	2,27	BDI 1	2,88	5.925,92	RA
1.1.2.	SINAPI	4813- INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)	M2	2,88	275,00	BDI 1	349,22	1.005,75	RA
1.1.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.031,22	0,58	BDI 1	0,74	763,10	RA
1.2.			OBRAS VIÁRIAS					-	223.289,71	
1.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.798,74	73,15	BDI 1	92,89	167.084,96	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,51	69,10	BDI 1	87,75	56.204,75	RA
1.3.			DRENAGEM					-	40.813,05	
1.3.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	548,71	58,57	BDI 1	74,38	40.813,05	RA
1.4.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					-	73.167,61	
1.4.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	657,45	87,64	BDI 1	111,29	73.167,61	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	13.723,55	
1.5.1.	SINAPI	00038135-INSUMO	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO , ALERTA	M2	13,25	63,75	BDI 1	80,96	1.072,72	RA
1.5.2.	SINAPI	34721- INSUMO	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACÃO)	M2	7,42	792,00	BDI 1	1.005,76	7.462,74	RA
1.5.3.	SINAPI	13521-INSUMO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNIDADE	7,00	90,75	BDI 1	115,24	806,68	RA
1.5.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	146,83	23,50	BDI 1	29,84	4.381,41	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VIRGEM DA LAPA/MG.
Local
segunda-feira, 20 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADENIZIA SOUZA CÂNDIDO
CREA/CAU: 199475/D
ART/RRT: 1420200000006376268